

Oluk işleri (Asma dere)

Oluk yapımında kullanılan malzeme ve işçiliğin önemi çoktur.

Birçok oluk çeşitleri vardır Yuvarlak,oval ve köşe oluklar gibi,ancak oluk montajlarında kelepçe ve yardımcı malzemelerin dikkatli kullanılması gerekmektedir

Oluk montajında suyun akıntı meyilini usulüne uygun vermesi gerekir

Oluk kepçelerinin aralıkları en fazla 40 cm aralıklı olmalıdır uygun olanı 35 cm aralık olanıdır

Oluk ek parçalarının contalı olması yapıştırma yaparkende iç ve dıştan iyice sağlıklı yapıştırılmalıdır (Tangit).

Yağmur iniş borularının montajında kelepçe aralıklarının en fazla 100 cm aralıklı olması gerekir.

Kullanılan malzemelerin et kalınlıkları mukavemet açısından çok önemlidir.

Oluk ve yağmur iniş borularında ek parça kullanım yerlerinde açık ve kapalı ,iç ve dış dönüş aksamlarında çalışma olacağından daha bir özen ve sağlamlık bakımından dikkat edilmelidir.

□

Yuvarlak Çatı Oluğu Profili



Boyut	d	f	e
100	100	28	22
125	125	28	10
150	150	25	19

Boy: 2-4 m

□

□

□

□